

ITEMS Y CANTIDADES			
PROYECTO: ADECUACION DISTRIBUIDORA DE SUBSIDIOS UNIVERSAL EL ALTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
01	SALA DE ESPERA		
1	PISO LAMINADO FLOTANTE COMERCIAL (ALTO TRAFICO)	m2	136.88
2	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CON PINTURA LATEX (2 MANOS)	m2	133.11
3	CIELO FALSO PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	m2	136.88
4	INST ELECTRICA PUNTOS DE TOMA CORRIENTE	Pto	6.00
5	INST ELECTRICA PUNTOS DE LUMINARIA FLUORESCENTE	Pto	6.00
6	PUERTAS DE PLACA MELAMINA CON MARCO METALICO	m2	1.94
7	PROV. Y COLOC. ZOCALO DE MADERA CEDRO H=4"	m	51.19
8	PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO	m2	1.94
9	MURO DE (DRYWALL) PLACA DE YESO PREFABRICADA e=0,12 m	m2	43.62
10	PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y CONTROL P/ TRES INT. TERMOMAGNETICO BIPOLAR ; PARA EMPOTRAR EN PARED	Pza	1.00
11	INST PUNTOS DE TELEFONO	Pto	1.00
12	PUNTO DE INTERNET (INSTALACION INTERNA)	Pto	5.00
13	PROV Y COLOC TOMACORRIENTE DE PISO DOBLE	Pza	4.00
14	INST DE FAENAS BASICAS	Gl	1.00
15	MESON DE MADERA MARA (60cm)	ml	2.87
02	COMEDOR		
16	PISO LAMINADO FLOTANTE COMERCIAL (ALTO TRAFICO)	m2	7.64
17	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CON PINTURA LATEX (2 MANOS)	m2	8.84
18	CIELO FALSO PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	m2	7.64
19	INST ELECTRICA PUNTOS DE TOMA CORRIENTE	Pto	1.03
20	INST ELECTRICA PUNTOS DE LUMINARIA	Pto	1.00
21	PROV. Y COLOC. ZOCALO DE MADERA CEDRO H=4"	m	11.19
22	MURO DRYWALL DOBLE CARA e=0.12 m.	m2	17.35



23	PUERTAS DE PLACA MELAMINA CON MARCO METALICO	m2	1.94
24	MESON DE MADERA MARA (60cm)	ml	4.78
03	VESTIDORES		
25	PISO LAMINADO FLOTANTE COMERCIAL (ALTO TRAFICO)	m2	7.52
26	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CON PINTURA LATEX (2 MANOS)	m2	10.74
27	CIELO FALSO PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	m2	7.52
28	INST ELECTRICA PUNTOS DE TOMA CORRIENTE	Pto	1.00
29	INST ELECTRICA PUNTOS DE LUMINARIA	Pto	1.00
30	PUERTAS DE PLACA MELAMINA CON MARCO METALICO	m2	1.94
31	PROV. Y COLOC. ZOCALO DE MADERA CEDRO H=4"	m	10.27
32	MURO DE (DRYWALL) PLACA DE YESO PREFABRICADA e=0,12 m	m2	17.35
33	DIVISIONES DE MELAMINA	m2	7.79
04	OFICINAS		
34	PISO LAMINADO FLOTANTE COMERCIAL (ALTO TRAFICO)	m2	8.41
35	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CON PINTURA LATEX (2 MANOS)	m2	11.76
36	CIELO FALSO PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	m2	8.41
37	INST ELECTRICA PUNTOS DE TOMA CORRIENTE	Pto	2.00
38	INST ELECTRICA PUNTOS DE LUMINARIA	Pto	1.00
39	PUERTAS DE PLACA MELAMINA CON MARCO METALICO	m2	1.94
40	PROV. Y COLOC. ZOCALO DE MADERA CEDRO H=4"	m	10.27
41	MURO DE (DRYWALL) PLACA DE YESO PREFABRICADA e=0,12 m	m2	18.37
42	PUNTO DE INTERNET (INSTALACION INTERNA)	Pto	2.00
05	INGRESO		
43	PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO	m2	4.39
44	PUNTO PARA TELEVISION	Pto	1.00
45	REPARACION DE CUBIERTA DE CALAMINA	m2	137.99

PRECIO REFERENCIAL DEL PROYECTO:

175,801.66 Bs.

(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN CON 66/100 BOLIVIANOS)

